

Przedmiar robót

Remont elewacji kościoła pw. św. Joachima i Anny w Annopolu

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont elewacji kościoła pw. św. Joachima i Anny w Annopolu - roboty konserwatorsko- zabezpieczające malarskie**

Lokalizacja: **Kościół Rzymskokatolicki Pw. św. Joachima i Anny ul. Kościuszki 1 23-235 Annopol**

Inwestor: **Gmina Annopol ul. Rynek 1
23-235 Annopol**

Wykonawca: **Zlecenie wykonania firmie specjalistyczne.**

Data opracowania:

2024-07-03

Autor opracowania:

Parafia św. Joachima i Anny w Annopolu ul. Kościuszki 1
23-235 Annopol

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Opis

Kościół - usytuowany na niewielkim wzniesieniu, na południe od Rynku - jest przykładem osiemnastowiecznej architektury sakralnej charakterystycznej dla terenów południowej Lubelszczyzny. Orientowany, jednonawowy, składający się z prostokątnej nawy o ściętych od wschodu narożach i węższego, prostokątnego, zamkniętym trójbocznie prezbiterium z kwadratową zakrystią od północy. Od zachodu czworoboczna, dwukondygnacyjna kuchta o charakterze wieży, równa wysokością nawie głównej. Drewniany, wzniesiony w konstrukcji wieńcowej z drewna jodłowego i modrzewiowego na podwalinie dębowej ułożonej na podmurówce z głazów narzutowych. Na zewnątrz i wewnątrz oszalowany pionowo deskami łączonymi na styk z listwowaniem, ściany nawy wzmocnione lisicami. Wewnątrz pozorne (drewniane) sklepienie lustrzane. Dachy dwuspadowe pokryte gontem - nad nawą i kruchtą równej wysokości, z wieżyczką na sygnaturkę na kalenicy, nad prezbiterium dach nieco niższy, zamknięty trójpołaciowo, nad zakrystią trójpołaciowy. Więźba dachowa stolcowa. W fasadzie dwukondygnacyjna kruchta-wieża zwieńczona trójkątnym szczytem. Otwory okienne prostokątne, wielokwaterowe, w tylnej ścianie prezbiterium okulus. Wewnątrz chór muzyczny wsparty na słupach, belka tęczowa z krucyfiksem z XIX w., ołtarze neobarokowe z 1. poł. XIX wieku. Wnętrze pokryte osiemnastowieczną polichromią, zrekonstruowaną podczas ostatniego remontu.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont elewacji kościoła pw. św. Joachima i Anny w Anopolu		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNP 2/318/1 (2)	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z prefabrykowanych ram, ustawienie słupów, umocowanie pręseł	m	52,00
1.2	KNR 231/818/5	Rozebranie ogrodzeń w ramach z kątownika	m	52,00
1.3	TZKNBK 8/105/18	Czyszczenie ściernie lub chemiczne zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem folia	m2	40,00
1.4	KNKRB 2/1509/4	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania - nad wejściem	m2	12,00
2	Element	Roboty remontowo konserwacyjne		
2.1	KNKRB 2/1501/1	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe jednorzędowe, wys. do 8 m	m2	240,00
2.2	KNNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	240,00
2.3	KNR 921/103/1	Ręczne czyszczenie i mycie okien i drzwi drewnianych, powierzchnie otworów do 2 m2, okna pojedyncze	m2	20,00
2.4	TZKNBK 7/201/1	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą szczotek stalowych powierzchnia do 2' m2	m2	20,00
2.5	KNR 401/610/1	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia do 2' m	m2	20,00
2.6	TZKNBK 20/129/3	Szlifowanie elementów stolarskich (ponad 1' m2), Szlifowanie elementów stolarskich (ponad 1' m2) gładkich, pod polerowanie	m2	20,00
2.7	KNR 401/613/1	Odgrzybianie elementów drewnianych przez powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania, 2-krotnie	m2	20,00
2.8	TZKNBK 15/402/1	Malowanie stolarki przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, zabezpieczenie)	m2	20,00
2.9	TZKNBK 15/401/3	Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie	m2	20,00
2.10	TZKNBK 15/401/4	Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m2	20,00
2.11	TZKNBK 15/401/5	Malowanie na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy	m2	20,00
2.12	TZKNBK 15/401/6	Malowanie na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu drugi raz	m2	20,00
2.13	TZKNBK 15/601/1	Lakierowanie wyrobów drewnianych, lakierownie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych powierzchni 1-raz	m2	20,00
2.14	TZKNBK 15/601/2	Lakierowanie wyrobów drewnianych, lakierownie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych powierzchni 2-raz	m2	20,00
2.15	KNR 921/106/1	Czyszczenie i mycie elewacji, ręczne - opierzenie elewacji z desek	m2	400,00
2.16	KNR 401/610/3	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5' m2	m2	400,00
2.17	TZKNBK 7/201/3	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą szczotek stalowych powierzchnia ponad 5' m2	m2	400,00
2.18	TZKNBK 7/202/9	Odgrzybianie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym, 3-krotne, powierzchnia ponad 50' m2	m2	400,00
2.19	TZKNBK 5/1201/11	Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych (głębokość wcięcia do 10' cm) - powierzchnia płaska, do 0.50 m2	szt	15,00
2.20	KNNRW 3/1011/3	Lakierowanie dwukrotnie powierzchni drewnianych, powierzchnie gładkie, lakier wodoodporny zewnętrzny do drewna Krotność=2,0000	m2	400,00
3	Element	Wymiana uszkodzonego gontu		
3.1	KNR 1901/426/9	Rozebranie pokrycia, gont podwójny,	m2	2,00
3.2	KNR 1901/415/2	Krycie dachu gontami łupanymi, pojedyncze,	m2	2,00
4	Element	Oczyszczenie i impregnacja pokrycia z gontów		
4.1	KNRW 401/501/8 (2)	Oczyszczenie pokrycia z gontów	m2	6,00
4.2	KNR 1901/527/4	Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie	m2	365,00
4.3				

Tabela elementów skalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami	% wart. koszt.
Remont elewacji kościoła pw. św. Joachima i Anny w Annopolu			
1	Roboty przygotowawcze		
2	Roboty remontowo konserwacyjne		
3	Wymiana uszkodzonego gontu		
4	Oczyszczenie i impregnacja pokrycia z gontów		
Suma elementów kosztorysu			
Razem Remont elewacji kościoła pw. św. Joachima i Anny w Annopolu netto			