

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 7,
ADRES INWESTYCJI : Brańsk ul. Rynek 7
INWESTOR : Urząd Miasta Brańsk
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2022 r.

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów z cegły	m ³		
		0,60*1,08*3,64+1,40*0,70*0,45	m ³	2,800	
				RAZEM	2,800
1.2	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo- falistych	m ²		
		8,00*2*8,00	m ²	128,000	
				RAZEM	128,000
1.4	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja azbestu	kg		
		poz.1.3*15	kg	1920,000	
				RAZEM	1920,000
1.5	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie powierzchni ołacenia dachu	m ²		
		poz.1.3	m ²	128,000	
				RAZEM	128,000
1.6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,00*2	m	16,000	
				RAZEM	16,000
1.7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4*6,20	m	24,800	
				RAZEM	24,800
1.8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	kominy po obwodzie ogniomur	((0,70*2+1,08*2)+(0,45*2+0,70*2))*0,30	m ²	1,758	
	pasy pod i nadrynnowy	8,00*2*0,50	m ²	8,000	
	czapki kominowe	(0,50+0,35)*8,00*2	m ²	13,600	
	obróbka kawkawek	0,60*1,08+0,70*0,45	m ²	0,963	
		(0,45*2+0,80)*2*0,30	m ²	1,020	
				RAZEM	25,341
1.9	KNR-W 2-02 1016-07	Demontaż wylazu dachowego i okienek w dachu-2 szt, M=0	szt		
	analogia	1+2	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1.1+(poz.1.6+poz.1.7+poz.1.8)*0,05+poz.1.5*0,03	m ³	9,947	
				RAZEM	9,947
1.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 13	m ³	9,947	
		poz.1.10			
				RAZEM	9,947
2		Roboty murowe			
2.1	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m ³		
		(0,60*2+1,08*2)*3,64+(0,70*2+0,45*2)*1,40		15,450	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				15,450	
		<#p1.1>4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
2.2	KNP 02 0609-01.01	Układanie masy betonowej w czapkach kominowych	m ²		
		0,60*1,08+0,70*0,45	m ²	0,963	
				RAZEM	0,963
3		Dach			
3.1	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m ²		
		poz.1.3	m ²	128,000	
				RAZEM	128,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.2	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych poz.1.3	m ² m ²	 128,000	
				RAZEM	128,000
3.3	NNRNKB 202 0421-02 analogia	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybi- cie deski czołowej- płyta OSB na ogniomurach 8,00*2*0,60 A (obliczenia pomocnicze) 8,00*2	m m	 9,600 ===== 9,600 16,000	
				RAZEM	16,000
3.4	KNR 0-21 4007-02 analogia	Przymocowanie płyty OSB- czapki kominowe poz.2.2	m ² m ²	 0,963	
				RAZEM	0,963
3.5	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach poz.1.3	m ² m ²	 128,000	
				RAZEM	128,000
3.6	KNR-W 2- 02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior 8,00	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
3.7	KNR 2-02 0506-02 kominy po obwodzie ogniomur (uwzględnia- jąc planowa- ną remomo- dernizację) pasy pod i nadrynnowy czapki komi- nowe obróbka ku- kawek odbój na są- siedki budy- nek	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- nej powlekanej $((0,70*2+1,08*2)+(0,45*2+0,70*2))*0,30$ 8,00*2*0,65 (0,50+0,35)*8,00*2 0,60*1,08+0,70*0,45 (0,45*2+0,80)*2*0,30 8,00*2*0,30	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1,758 10,400 13,600 0,963 1,020 4,800	
				RAZEM	32,541
3.8	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej poz.1.6	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
3.9	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej poz.1.7	m m	 24,800	
				RAZEM	24,800
3.10	NNRNKB 202 0550-07 analogia	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe - wylewka o śr. 100 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3.11	KNR-W 2- 02 1016-07 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 45x73 cm 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
3.12	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.4 m2 0,45*0,80*2	m ² m ²	 0,720	
				RAZEM	0,720
3.13	KNR 2-02 1604-01 uproszczona	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 8,00*6,20*3	m ² m ²	 148,800	
				RAZEM	148,800
3.14	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o kons- trukcji drewnianej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.15	analiza indywidualna	Roboty związane z BHP (zabezpieczenie placu budowy)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000