
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KORYTACH
Adres inwestycji : KORYTA GM. RASZKÓW
Inwestor : URZĄD MIASTA I GMINY RASZKÓW
Adres inwestora : RASZKÓW RYNEK 32
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
kosztorys robót budowlanych							
1 ROBOTY WYKONCZENIOWE PRZYZIEMIA							
1	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych		m	22.53		
d.1							
2	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i stropów		m ²	376.894		
d.1							
3	KNNR 2 0801-04	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów		m ²	52.7+12.4+ 12.4+21.1+ 12.4+12.4+ 21.1+4.9+ 8.6+9.9+ 19.1 = 187.000		
d.1							
4	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki		m ³	187*0.05 = 9.350		
d.1							
5	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo		m ²	187		
d.1							
6	KNNR 2 0601-04	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe		m ²	187		
d.1							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	552.3374		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego (B20 gr. 5 cm)	m ³	9.5370		9.5370			
2.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	56.1000		56.1000			
3.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	542.3000		542.3000			
4.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	430.1000		430.1000			
5.	plyty styropianowe (styropian estrudowany gr. 11 cm)	m ³	22.4400		22.4400			
6.	podokienniki prefabrykowane	szt	22.5300		22.5300			
7.	siatka stalowa ocynkowana dn. 3 mm o oczkach 5 x 5 cm	m ²	215.0500		215.0500			
8.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.4114		0.4114			
9.	zaprawa cementowa M 7	m ³	2.0196		2.0196			
10.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	10.9991		10.9991			
11.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	1.7648		1.7648			
12.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	1.5225		1.5225			
13.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	40.9027		
RAZEM					

Słownie: