

**"PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BIEGANIN"**  
**KOSZTORYS OFERTOWY**

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wyznaczeniem granic pasa drogowego	km	0,350		
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	17,500		
3	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowymi <zgodnie z przekrojami poprzecznymi>	m3	44,680		
4	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV <zgodnie z przekrojami poprzecznymi>	m3	264,480		
5	analiza indywidualna	Zakup i dowóz gruntu na nasyp <zgodnie z przekrojami poprzecznymi>	m3	219,800		
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 772,800		
7	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 18 cm Krotność = 1,2	m2	1 492,800		
8	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0,625	m2	1 457,800		
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	1 457,800		
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S 50/70 Krotność = 1,25	m2	1 422,800		
11	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm <pobocze i zjazdy>	m2	481,000		
12	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2	700,000		
13	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3,000		
14	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 <2 x D-1 i 1 x A-7>	szt.	3,000		
15	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,000		
16	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	13,000		
17	KNNR 6 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	49,000		
18	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						