

---

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Założenia Parkowego o funkcji Dydaktyczno-Wypoczynkowej w Raszkowie - Ogrodzenie frontowe  
murowane i mała architektura  
ADRES INWESTYCJI : 63-440 Raszków ul. Kościelna dz. nr 623  
INWESTOR : Gmina i Miasto Raszków  
ADRES INWESTORA : 63-440 Raszków, Rynek 32  
BRANŻA : budowlana - inżynierska KOD CPV 45112711-2  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2009 r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa Założenia Parkowego o funkcji Dydaktyczno-Wypoczynkowej w Raszkowie ul. Kościelna KOD CPV 45112711-2</b>					
<b>1 Ogrodzenie frontowe murowane KOD CPV 45112711</b>					
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0307-02</b>	słupy 0.80*0.80*0.80*2	m <sup>3</sup>	1.02	
		fundament liniowy strona lewa (2.50-0.20)*0.40*0.80	m <sup>3</sup>	0.74	
		- fundamenty murowane -0.57	m <sup>3</sup>	-0.57	
		strona prawa (2.50-0.20)*0.40*0.80	m <sup>3</sup>	0.74	
		fundamenty pod zegary słoneczne 0.60*0.60*0.80*3	m <sup>3</sup>	0.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.79</b>
2	<b>KNR 2-02</b>	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0203-01</b>	fundamenty pod zegary słoneczne 0.60*0.60*0.80*3	m <sup>3</sup>	0.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.86</b>
3	<b>KNR 2-02</b>	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0203-02</b>	0.80*0.80*0.80*2	m <sup>3</sup>	1.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.02</b>
4	<b>KNR 2-02</b>	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0201-01</b>	strona lewa (2.50-0.20)*0.40*0.80	m <sup>3</sup>	0.74	
		strona prawa (2.50-0.20)*0.40*0.80	m <sup>3</sup>	0.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.48</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0604-02</b>	słupy 0.40*0.40*2	m <sup>2</sup>	0.32	
		ławy 2.30*0.25*2	m <sup>2</sup>	1.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.47</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Słupy i filarki ogrodzeniowe prostokątne na zapr.cementowej 1 1/2x1 1/2ceg. z cegły klinkierowej	m		
d.1	<b>0118-10</b>	0.70*2	m	1.40	
	<b>kalkulacja</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.40</b>
7	<b>KNR 2-02</b>	Ściany ogrodzenia z cegieł klinkierowych na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0103-01</b>	0.85*1.45*2	m <sup>2</sup>	2.47	
	<b>kalkulacja</b>	1.65*(0.60+1.45)/2*2	m <sup>2</sup>	3.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.85</b>
8	<b>TZKNBK</b>	Słupy o obj.elem.do 0.15 m3 - bazy i głowice - nakrywa ceramiczna	elem.		
d.1	<b>XVIIm 0105-02</b>	2	elem.	2.00	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
9	<b>TZKNBK IV</b>	Spoinowanie murów gładkich z cegły w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>-229</b>	ściany 5.85*2	m <sup>2</sup>	11.70	
	<b>analogia</b>	2.50*0.25*2	m <sup>2</sup>	1.25	
		słupy (0.38+0.38+0.38+0.13)*0.84*2	m <sup>2</sup>	2.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.08</b>
<b>2 Mała architektura / dostarczenie i montaż lub ustawienie / KOD CPV45112711-2</b>					
10	<b>kalkulacja</b>	Ławki z oparciem np. LA 4	szt		
d.2		11	szt	11.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
11 d.2	<b>kalkulacja</b>	Ławki bez oparcia np. LA 9	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
12 d.2	<b>kalkulacja</b>	Zegary słoneczne	kpl		
		3	kpl	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
13 d.2	<b>kalkulacja</b>	Podstumenty pod zegary słoneczne	kpl		
		3	kpl	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
14 d.2	<b>kalkulacja</b>	Fontanna np. CHRONOS	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15 d.2	<b>kalkulacja</b>	Kosze na śmieci np. K 6	szt		
		8	szt	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
16 d.2	<b>kalkulacja</b>	Tabliczki z nazwami roślin	szt		
		50.00	szt	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
17 d.2	<b>kalkulacja</b>	Pergole	przęseł		
		19	przęseł	19.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.00</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Ogrodzenie frontowe murowane KOD CPV 45112711				0.00
2	Mała architektura / dostarczenie i montaż lub ustawienie / KOD CPV45112711-2				0.00
	<b>RAZEM</b>				<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>Budowa Założenia Parkowego o funkcji Dydaktyczno-Wypoczynkowej w Raszkowie ul. Kościelna KOD CPV 45112711-2</b>						
1		<b>Ogrodzenie frontowe murowane KOD CPV 45112711</b>				
d.1	1 KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>	0.0000	2.79	0.00
d.1	2 KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m <sup>3</sup>	0.0000	0.86	0.00
d.1	3 KNR 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3	m <sup>3</sup>	0.0000	1.02	0.00
d.1	4 KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m <sup>3</sup>	0.0000	1.48	0.00
d.1	5 KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych	m <sup>2</sup>	0.0000	1.47	0.00
d.1	6 KNR 2-02 0118-10 kalkulacja	Słupy i filarki ogrodzeniowe prostokątne na zapr.cementowej 1 1/2x1 1/2ceg. z cegły klinkierowej	m	0.0000	1.4	0.00
d.1	7 KNR 2-02 0103-01 kalkulacja	Ściany ogrodzenia z cegieł klinkierowych na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.	m <sup>2</sup>	0.0000	5.85	0.00
d.1	8 TZKNBK XVI m 0105-02 analogia	Słupy o obj.elem.do 0.15 m3 - bazy i głowice - nakrywa ceramiczna	elem.	0.0000	2	0.00
d.1	9 TZKNBK IV -229 analogia	Spoinowanie murów gładkich z cegły w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>	0.0000	15.08	0.00

## PODSUMOWANIE

Ogrodzenie frontowe murowane KOD CPV 45112711

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>2 Mała architektura / dostarczenie i montaż lub ustawienie / KOD CPV45112711-2</b>						
d.2	10 kalkulacja	Ławki z oparciem np. LA 4	szt	0.0000	11	0.00
d.2	11 kalkulacja	Ławki bez oparcia np. LA 9	szt	0.0000	2	0.00
d.2	12 kalkulacja	Zegary słoneczne	kpl	0.0000	3	0.00
d.2	13 kalkulacja	Podstumenty pod zegary słoneczne	kpl	0.0000	3	0.00
d.2	14 kalkulacja	Fontanna np. CHRONOS	kpl	0.0000	1	0.00
d.2	15 kalkulacja	Kosze na śmieci np. K 6	szt	0.0000	8	0.00
d.2	16 kalkulacja	Tabliczki z nazwami roślin	szt	0.0000	50	0.00
d.2	17 kalkulacja	Pergole	przęseł	0.0000	19	0.00

## PODSUMOWANIE

Mała architektura / dostarczenie i montaż lub ustawienie / KOD CPV45112711-2

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	80.1029	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Cena do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat zasto- sowa- ny
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20	m <sup>3</sup>	3.4104		3.4104	0.00	0.00					
2.	cegła klinkierowa	szt	639.3150		639.3150	0.00	0.00					
3.	cegła klinkierowa	szt	115.8000		115.8000	0.00	0.00					
4.	cement '25'	kg	14.0000		14.0000	0.00	0.00					
5.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0449		0.0449	0.00	0.00					
6.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0288		0.0288	0.00	0.00					
7.	drewno okrągłe na stemp- le budowlane	m <sup>3</sup>	0.0171		0.0171	0.00	0.00					
8.	drewno opałowe	kg	6.6150		6.6150	0.00	0.00					
9.	fontanna np. CHRONOS ; obrzeże WINDSOR 420, rzeźba FON-40 TALIA	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
10.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.6160		1.6160	0.00	0.00					
11.	kosze na śmieci np. K 6	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
12.	lepik asfaltowy bez wypeł- niaczy na gorąco	kg	4.4100		4.4100	0.00	0.00					
13.	ławki bez oparcia np. LA 9	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
14.	ławki z oparciem np. LA 4	szt	11.0000		11.0000	0.00	0.00					
15.	papa smołowa izolacyjna	m <sup>2</sup>	3.3810		3.3810	0.00	0.00					
16.	pergole	przę- seł	19.0000		19.0000	0.00	0.00					
17.	piasek	m <sup>3</sup>	0.0400		0.0400	0.00	0.00					
18.	podstumenty pod zegary słoneczne np. PO-2 46x46x70 cm	kpl	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
19.	roztwór asfaltowy do grun- towania	kg	0.4410		0.4410	0.00	0.00					
20.	stal zbrojeniowa	kg	1.6000		1.6000	0.00	0.00					
21.	tabliczki z nazwami roślin	szt	50.0000		50.0000	0.00	0.00					
22.	zaprawa cementowa	m <sup>3</sup>	0.5320		0.5320	0.00	0.00					
23.	zaprawa spoinowa	m <sup>3</sup>	0.0452		0.0452	0.00	0.00					
24.	zegar słoneczny np. Dra- culus 1 B11	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
25.	zegar słoneczny np. Rota Solia 16 m d=44 cm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
26.	zegar słoneczny np. sfer- yczny - 411 40 cm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
27.	00	zł					0.00					
<b>RAZEM</b>												

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 l	m-g	1.0556	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	0.2600	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	0.3500	0.00	0.00
4.	wyciąg	m-g	1.6000	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł