

Numer ogłoszenia: 77601 - 2009; data zamieszczenia: 20.05.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127110 - 2009 data 29.04.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, fax. 062 7350665.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: W zakresie zamówienia przewiduje się : 1. Roboty rozbiórkowe: rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów z blachy rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - 220,25m² zerwanie wylewki 220,25m² rozebranie kominów wolnostojących 5,9m³ demontaż wpustów dachowych 12 szt. demontaż przewodów odgromowych - 690m 2. Roboty budowlane: - wymurowanie attyk z cegieł -53,72m² - wieloprzewodowe kominy wolno stojące - 13,05m³ - wykonanie szlichty z zaprawy cementowej - 231,26m² - izolacja z płyt styropianowych ze styropianu samogasnącego 231,26m² - ułożenie ekranu z folii -231,26m² - obsadzanie kominków wentylacyjnych dachowych PCV 18 szt. - pokrycie dachów papą termozgrzewalną -231,26m² - uzupełnienie tynków zewnętrznych -attyki,kominy 125,76m² - obróbki z blachy ocynkowanej - 315,43m² - rurociągi kanalizacyjne - 136,6m - przygotowanie powierzchni pod malowanie - 846,66m² - dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian - 397,16m² - dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów - 492,25m² - montaż inst. odgromowej - 600,00m - badanie i pomiary instalacji piorunochronnej..

W ogłoszeniu powinno być: Roboty rozbiórkowe: rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów - 141,03m². Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych 690m. Roboty budowlane: obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach - 60 szt. Drobne naprawy pokrycia papowego - 1806,05m². Docieplenie stropodachu metodą pneumatyczną granulatem wełny mineralnej grubości 15 cm. - 1896,35m². Obsadzenie kominków wentylacyjnych dachowych PCV - 18 szt. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - 1896,35m². Pokrycie dachu papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - 1896,35m². Uzupełnienie tynków zewnętrznych 176,30m². Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej 690 m. Badania i pomiary instalacji odgromowej..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.

W ogłoszeniu jest: 22.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Raszków ul Rynek 32 63-440 Raszków sekretariat..

W ogłoszeniu powinno być: 01.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Raszków ul Rynek 32 63-440 Raszków sekretariat..