
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Nazwa inwestycji : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jankowie Zalesnym - budowa chodnika na odcinku 520m
Adres inwestycji : Gmina Raszków, Janków Zalesny, działka 289/1
Inwestor : Gmina Raszków
Adres inwestora : 63-440 Raszków, ul. Rynek 32
Branża : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe, krawężnik					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 520	m		
d.1			m	520.000	
				RAZEM	520.000
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 520	m		
d.1			m	520.000	
				RAZEM	520.000
3	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 520*0.5	m ²		
d.1			m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
4	KNNR 6 0802-08	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie 520*0.5	m ²		
d.1			m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km 62.40	m ³		
d.1			m ³	62.400	
				RAZEM	62.400
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 .05*520	m ³		
d.1			m ³	26.000	
				RAZEM	26.000
7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 520	m		
d.1			m	520.000	
				RAZEM	520.000
2 Chodnik					
8	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 80.84	m ³		
d.2			m ³	80.840	
				RAZEM	80.840
9	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 35.3+15.8+14.3+27+41.8+5.3+56.5+54.9+51.3+19.3+10+23+ 20.8+7.1+36.10	m		
d.2			m	418.500	
				RAZEM	418.500
10	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 808	m ²		
d.2			m ²	808.000	
				RAZEM	808.000
11	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - zwiększone do 20cm Krotność = 2 808	m ²		
d.2			m ²	808.000	
				RAZEM	808.000
12	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 68.6+29.5+26.6+52.1+81.8+8.6+111.10+107.8+100.7+36.6+18.1+44+39.6+12.2+71.10	m ²		
d.2			m ²	808.400	
				RAZEM	808.400
3 Zjazdy do posesji					
13	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 44.36	m ³		
d.3			m ³	44.360	
				RAZEM	44.360
14	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - dalsze 4km 44.36	m ³		
d.3			m ³	44.360	
				RAZEM	44.360
15	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11+10.8+8.5+12.5+10.5+9.5+11.9+12+12+11+8.5+10.5+14.4+10+10	m		
d.3			m	163.100	
				RAZEM	163.100
16	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem -beton klasy C12/15 0.0425*163.10	m ³		
d.3			m ³	6.932	
				RAZEM	6.932
17	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 221.8	m ²		
d.3			m ²	221.800	
				RAZEM	221.800

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 221.8	m ² m ²	 221.800	
				RAZEM	221.800
19 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 221.8	m ² m ²	 221.800	
				RAZEM	221.800
20 d.3	KNNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej 15+14.6+10+18.2+14.1+12+16.9+17+17+15+10+14+22+13+13	m ² m ²	 221.800	
				RAZEM	221.800

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Roboty rozbiórkowe, krawężnik						
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	520.000		
2	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	520.000		
3	KNNR 6 d.1 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	260.000		
4	KNNR 6 d.1 0802-08	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie	m ²	260.000		
5	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³	62.400		
6	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m ³	26.000		
7	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	520.000		
Razem dział Roboty rozbiórkowe, krawężnik						
2 Chodnik						
8	KNNR 1 d.2 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	80.840		
9	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	418.500		
10	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	808.000		
11	KNNR 6 d.2 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - zwiększone do 20cm Krotność = 2	m ²	808.000		
12	KNR 2-31 d.2 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	808.400		
Razem dział Chodnik						
3 Zjazdy do posesji						
13	KNNR 1 d.3 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	44.360		
14	KNNR 1 d.3 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - dalsze 4km	m ³	44.360		
15	KNR 2-31 d.3 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	163.100		
16	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem -beton klasy C12/15	m ³	6.932		
17	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	221.800		
18	KNNR 6 d.3 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	221.800		
19	KNNR 6 d.3 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	221.800		
20	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	221.800		
Razem dział Zjazdy do posesji						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe, krawężnik	
2	Chodnik	
3	Zjazdy do posesji	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie: