



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Raszków, dnia 26 kwietnia 2018 roku

ZP 271.12.2018

GMINA I MIASTO RASZKÓW

Rynek 32

63-440 Raszków

NIP 6222695543, REGON 250855305

Informacja dla Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: **Budowa sali w Bieganinie - Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2017 poz.1579) udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie:

1. Wg SIWZ do zakresu rzeczowego objętego przetargiem należy zagospodarowanie terenu oraz zieleń. Na stronie gdzie jest dokumentacja nie ma kosztorysów na zagospodarowanie terenu oraz zieleń. W projekcie jest mowa o trawie, krzewach oraz drzewach ale nie ma spisu jakie krzewy, drzewa, jaka trawa: siana czy z rolki?. Proszę o udostępnienie kosztorysu na zagospodarowanie terenu oraz zieleń wraz z spisem jakie krzaczki i drzewa ozdobne mają wystąpić i w jakiej ilości
2. Producent wiązara kratownicowego zwrócił uwagę na konieczność wymurowania ściany szczytowej w osi nr 1 – założenie w projekcie budowlanym „lekkiej konstrukcji” jest zbyt wiotkie. Czy zgodnie z tym zapisem ma być uwzględniona ściana szczytowa w ofercie przetargowej a co za tym idzie czy mają być dołożone pozycje związane z wymurowaniem ściany szczytowej w kosztorysie ofertowym budowlanym?
3. W jaki sposób ma być wykonane pokrycie połączenia dachowej z blachy stalowej powlekanej gr 0,6mm?
4. W jaki sposób ma być wykonane pokrycie elewacji z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm?

Odpowiedź:

1. Projekt przewiduje wykonanie zieleni i nasadzeń, które Zamawiający wykona w innym czasie np. samodzielnie. Oferent ma przedłożyć ofertę zawierającą jedynie wykonanie opasek wokół budynku i utwardzeń z kostki betonowej wg zakresu opisanego w projekcie przedmiarze robót. Teren po budowie należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego
2. Wiązara kratowa jest zaprojektowana i określona w projekcie. Projektant nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w projekcie.
- 3 i 4 Blachę na dachu i na elewacji ułożyć na rąbek stojący przy użyciu systemowych spinek i połączeń.

Pozostałe postanowienia SIWZ bez zmian

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków

mgr Jacek Bartczak