
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Lamkowej w Radłowie
ADRES INWESTYCJI : Radłów, ul. Lamkowa, Gmina Raszków
INWESTOR : Urząd Gminy i Miasta Raszków
ADRES INWESTORA : Rynek 32, 63-440 Raszków

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 388	m m	388.000	
				RAZEM	388.000
2	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 1541*.35	m ³ m ³	539.350	
				RAZEM	539.350
3	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - dalsze 2km Krotność = 2 539.35	m ³ m ³	539.350	
				RAZEM	539.350
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1541.4	m ² m ²	1541.400	
				RAZEM	1541.400
5	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm - wykonywane poza budową z gotowej mieszanki 1541.4	m ² m ²	1541.400	
				RAZEM	1541.400
6	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 20 cm 1541.4	m ² m ²	1541.400	
				RAZEM	1541.400
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1425	m ² m ²	1425.000	
				RAZEM	1425.000
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 1425	m ² m ²	1425.000	
				RAZEM	1425.000
11	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 388*2*0.5	m ² m ²	388.000	
				RAZEM	388.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	388.000		
2	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	539.350		
3	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - dalsze 2km Krotność = 2	m ³	539.350		
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1541.400		
5	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm - wykonywane poza budową z gotowej mieszanki	m ²	1541.400		
6	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31, 5mm gr. 20 cm	m ²	1541.400		
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6.000		
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5.000		
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1425.000		
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1425.000		
11	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²	388.000		

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
	Kosztorys netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie: