
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Nazwa inwestycji : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jankowie Zaleśnym - budowa chodnika
Adres inwestycji : Gmina Raszków, Janków Zaleśny, działka 289/1
Inwestor : Gmina Raszków
Adres inwestora : 63-440 Raszków, ul. Rynek 32
Branża : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe, krawężnik					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 800	m		
			m	800.000	
				RAZEM	800.000
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 800	m		
			m	800.000	
				RAZEM	800.000
3	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 791*0.5	m ²		
			m ²	395.500	
				RAZEM	395.500
4	KNNR 6 0802-08	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie 791*0.5	m ²		
			m ²	395.500	
				RAZEM	395.500
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km 118.65	m ³		
			m ³	118.650	
				RAZEM	118.650
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 .05*800	m ³		
			m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 800	m		
			m	800.000	
				RAZEM	800.000
2 Chodnik					
8	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 62	m ³		
			m ³	62.000	
				RAZEM	62.000
9	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 35.3+15.8+14.3+27+41.8+5.3+56.5+54.9+51.3+19.3+10+23+ 20.8+7.1+46.3+34.5+21.3+29.1+28+14.3+24.7+50.8+8.5	m		
			m	639.900	
				RAZEM	639.900
10	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1238.7	m ²		
			m ²	1238.700	
				RAZEM	1238.700
11	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - zwiększone do 20cm Krotność = 2 1238.7	m ²		
			m ²	1238.700	
				RAZEM	1238.700
12	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 68.6+29.5+26.6+52.1+81.8+8.6+111.10+107.8+100.7+36.6+18.1+44+39.6+12.2+90.5+67.1+40.6+56.3+54.1+26.5+47.3+99.6+19.4	m ²		
			m ²	1238.700	
				RAZEM	1238.700
3 Zjazdy do posesji					
13	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 69	m ³		
			m ³	69.000	
				RAZEM	69.000
14	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - dalsze 4km 69	m ³		
			m ³	69.000	
				RAZEM	69.000
15	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11+10.8+8.5+12.5+10.5+9.5+11.9+12+12+11+8.5+10.5+14.4+10+10+9.5+9.5+12+11.2+15.5+12+10+9.9	m		
			m	252.700	
				RAZEM	252.700
16	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem -beton klasy C12/15 0.0425*252.7	m ³		
			m ³	10.740	
				RAZEM	10.740
17	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 345	m ²		
			m ²	345.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	345.000
18	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.3	0106-05	345	m ²	345.000	
				RAZEM	345.000
19	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.3	0109-02	345	m ²	345.000	
				RAZEM	345.000
20	KNNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.3	0511-03	towo-piaskowej 15+14.6+10+18.2+14.1+12+16.9+17+17+15+10+14+22+13+13+12+12+17+ 15.5+24+16.9+13+12.8	m ²	345.000	
				RAZEM	345.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Roboty rozbiórkowe, krawężnik						
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	800.000		
2	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	800.000		
3	KNNR 6 d.1 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	395.500		
4	KNNR 6 d.1 0802-08	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie	m ²	395.500		
5	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³	118.650		
6	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m ³	40.000		
7	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	800.000		
Razem dział Roboty rozbiórkowe, krawężnik						
2 Chodnik						
8	KNNR 1 d.2 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	62.000		
9	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	639.900		
10	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1238.700		
11	KNNR 6 d.2 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - zwiększone do 20cm Krotność = 2	m ²	1238.700		
12	KNR 2-31 d.2 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	1238.700		
Razem dział Chodnik						
3 Zjazdy do posesji						
13	KNNR 1 d.3 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	69.000		
14	KNNR 1 d.3 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - dalsze 4km	m ³	69.000		
15	KNR 2-31 d.3 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	252.700		
16	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem -beton klasy C12/15	m ³	10.740		
17	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	345.000		
18	KNNR 6 d.3 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	345.000		
19	KNNR 6 d.3 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	345.000		
20	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	345.000		
Razem dział Zjazdy do posesji						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe, krawężnik	
2	Chodnik	
3	Zjazdy do posesji	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie: