



Obowiązki stron, wytyczne montażu oraz wykaz robót dodatkowych (koszty niekwalifikowalne)

1. Zasobnik solarny będzie pełnił funkcję podstawowego i JEDYNEGO zasobnika CWU który połączony będzie z istniejącą instalacją CWU. **Konieczny jest demontaż istniejącego zasobnika.**
2. Zgodnie z RPO Województwa Lubelskiego do obowiązków właściciela/użytkownika budynku prywatnego należy wykonanie i sfinansowanie:
 - Prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem instalacji solarnej np. **doprowadzenia instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji elektrycznej z zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody i grupa pompowa.**
 - Prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych).
 - Prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej (np. pogłębienia pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów).
 - Pokrycie kosztów zakupu i montażu grzałki elektrycznej.
 - Pokrycie kosztów zakupu materiałów i podłączenia górnej wężownicy zasobnika z istniejącym źródłem ciepła. **W przypadku podłączania górnej wężownicy do istniejącego źródła ciepła koszt robocizny i materiałów ponosi mieszkaniec.**
3. Grzałkę elektryczną oraz sterownik solarny podłączamy do zabezpieczonego obwodu gniazda elektrycznego, które zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego Użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
4. W przypadku braku alternatywnego źródła ciepła zasobnik zostanie wyposażony w grzałkę elektryczną, której koszt nie jest kwalifikowalny w ramach RPO Województwa Lubelskiego.
5. Wymiary zasobników solarnych:

POJEMNOŚĆ	WYSOKOŚĆ	ŚREDNICA
200dm ³	140cm	63cm
300dm ³	180cm	63cm
400dm ³	195cm	67cm

Wymiary kolektora słonecznego: 2,1m x 1,3m Waga: 45kg