

SE.042.1.3.2023

### Pytania i odpowiedzi

do zapytania ofertowego pn.: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNEJ W URZĘDZIE GMINY DOMANIÓW w ramach projektu pn: „Dostępny samorząd w Gminie Domaniów” na który uzyskano wsparcie w naborze wniosków „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Czy dopuszczają Państwo wydłużenie terminu realizacji do np 8-10 tygodni od momentu podpisania umowy? Czy termin podany w zapytaniu uwzględnia odbiór urządzenia przez UDT? ( Realny czas produkcji urządzenia to ok 8- tygodni od czasu akceptacji projektu, do tego czasu należy doliczyć do 30 dni na odbiór urządzenia przez UDT- jest to czynność administracyjna niezależna od Wykonawcy). Platformy przyschodowe są wykonywane pod wymiar dla każdego klienta, nie są to urządzenia "z półki" dostępne od razu po złożeniu zamówienia.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do np 8-10 tygodni od momentu podpisania umowy. Zamawiający zakończyć realizację grantu do 30.09.2023 r.

2. Jaki typ platformy przewiduje Zamawiający? Czy ma to być platforma o torze prostym, bez zakrętów, gdzie dolny przystanek będzie "wystawał ok 135 cm przed schodami, czy może platforma o torze krzywoliniowym, której torowisko będzie jak najbardziej przysunięte do istniejącego muru na całej jego długości, a dolny przystanek będzie znajdował się poza światłem schodów?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zarówno platformę o torze prostym jak i krzywoliniowym.

3. Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcie miejsca znajdującego się bezpośrednio przed schodami? Chcielibyśmy zobaczyć czy jest wystarczająca ilość miejsca na dolny przystanek, zwłaszcza w przypadku wyboru wariantu platformy o torze krzywoliniowym.

**Odp.** Zdjęcia poniżej





4. Po czyjej stronie ( Zamawiającego czy Wykonawcy) jest doprowadzenie zasilania do platformy? Czy jeśli leży ono po stronie Wykonawcy to jaka jest odległość między rozdzielnią elektryczną a dolnym bądź górnym przystankiem platformy? oraz czy dopuszczają Państwo doprowadzenie zasilania natynkowo w plastikowych rurkach/korytkach?

**Odp.** Doprowadzenie zasilania do platformy leży po stronie Wykonawcy. Odległość między rozdzielnią elektryczną górnym przystankiem platformy do 5 m.  
Zamawiający dopuszcza doprowadzenie zasilania natynkowo w plastikowych rurkach/korytkach

5. Po czyjej stronie jest dostarczenie protokołu budowlanego oraz protokołu z pomiarów elektrycznych niezbędnych do dokumentacji do UDT?

**Odp.** Dostarczenie protokołu budowlanego oraz protokołu z pomiarów elektrycznych niezbędnych do dokumentacji do UDT leży po stronie Wykonawcy.