




WYKAZ DRZWI					
RODZAJ STOLARKI		DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE			
OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz1		Dz2	
SCHEMAT					
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY [cm]	S	105		90	
	H	190		200	
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	WG TYPU	-	1	1	-
	RAZEM	1		1	
UWAGI		Drzwi drewniane dębowe, U _{max} =1,3 W/m²K, bezprogowe, z naświetłem. Klamki obustronne, zamek z wkładką patentową, ościeżnica drewniana dębowa.			

Uszczegółowienie drzwi



Uwaga:
Podane wymiary służą tylko do celów poglądowych.
Przed wykonaniem stolarki należy sprawdzić otwory na budowie, uwzględnić montaż, podział i historyczną charakterystykę budynku.

		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD inż. Zbigniew Konopka	
37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23		tel/fax: 15 8448440 e-mail: biuro@konzbud.pl	
Objekt: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ W LIPINACH GÓRNYCH-BOROWINA			
Adres: LIPINY GÓRNE-BOROWINA1, 23-423 POTOK GÓRNY DZ. NR EWID. 1011			
Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ LIPINY GÓRNE-BOROWINA1, 23-423 POTOK GÓRNY			
Branża: BUDOWLANA		Stadium projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
Projekt NR /01/2023	Nazwa rysunku WYKAZ DRZWI		Skala: 1: 50
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko mgr inż. Wojciech Balicki		Nr. upraw. Podpis Data PDK/0036/PWOK/14 01.2023
	spec. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń		
SPRAWDZIŁ	inż. Zbigniew Konopka		01.2023
spec. konstr. bez ograniczeń, architektoniczna w ograniczonym zakresie			
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odpisywany komputerowo, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli			

Uwaga:
Zawiasy i klamki wykonać jako elementy kute,
Drzwi malować na kolor ciemny brąz.
Formę klamek uzgodnić z Przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie (delegatura Zamość)