RZUT NA POZIOMIE PODDASZA
1:100



UWAGI:
1. Projektowane instalacje na poziomie poddasza prowadzić jako naścienne w rurkach stalowych oraz n/k w korytkach kablowych.
2. Wysokość montażu łączników klawiszowych ok. 1,4m.
3. Typy przewodów zasilających przedstawiono na schemacie instalacji.
4. Zasilanie obwodów z projektowanej tablicy TB z poziomu parteru.
5. Układ pracy sieci: TNS.

6. Dopuszcza się zmianę lokalizacji elementów instalacji elektrycznej za zgodą Użytkownika oraz projektanta.
7. Docelowo trasę prowadzenia przewodów na poziomie parteru uzgodnić przed przystąpieniem do realizacji inwestycji z WUKZ, uwzględniając istniejące wyposażenie i zabudowę ścian kościoła.
Szczegółowy opis rozwiązań zgodnie z opisem.

OZNACZENIA:

B ⊗ *- oprawa ośw. np. Tuna IP44, wymienne źródło światła LED, E27, montaż na poddaszu, mocowanie do elementów konstrukcyjnych zadaszenia;*

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola

Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W LIPINACH GÓRNYCH - BOROWINA 23-423 POTOK GÓRNY LIPINY GÓRNE-BOROWINA 1	Temat: REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. MATKI BOŻEJ CZĄSTOCHOWSKIEJ W LIPINACH GÓRNYCH-BOROWINA W ZAKRESIE CAŁKOWITEGO ODTWORZENIA ZEWNĘTRZNYCH ODRZWI I DRZWI, ODNOWIENIA OKŁADZIN ARCHITEKTONICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNEJ KOLORYSTYKI, ZABEZPIECZENIA I ZACHOWANIA POSADZKI, MONTAŻU INSTALACJI PRZECIWWŁAMANIOWEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Branża: ELEKTRYCZNA	Adres: LIPINY GÓRNE-BOROWINA 1, 23-423 POTOK GÓRNY DZ. NR EWID. 1011, JEDN. EWID.: 060211_2 POTOK GÓRNY OBRĘB: 060211_2.0004 LIPINY GÓRNE

Nazwa rysunku:
SCHEMAT OŚWIETLENIA - POZIOM PODDASZA

PROJEKT TECHNICZNY	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.:
PROJEKTANT **inż. Adam Hara**	upr. 230/TBG/94 *specjalność instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych*		01.2023	3
SPRAWDZIŁ **mgr inż. M. Rolek**	upr. PDK/0074/POOE/05 *specjalność instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych*		01.2023	Skala: 1:100