




ŚCIĄG K-1 szt.2
1:20




Widok C-C (od wewnątrz zakrysti) 1:20



Przekrój A-A 1:20



Przekrój B-B 1:20



WYKAZ ŚRUB wg PN-EN ISO 4014				
POZYCJA	OZNACZENIE	SZT.	CIĘŻAR 1 szt.	CIĘŻAR CAŁK. [kg]
1	pręt M20x7980	1	19,71	19.71
4	pręt M20x1150	1	2,84	2.84
7	pręt M20x3130	1	7,73	7.73
	NAKRĘTKA M20	6	0,0640	0.38
	PODKŁADKA M20	6	0,0160	0.10
CIĘŻAR CAŁKOWITY [kg]				30.76
CIĘŻAR CAŁKOWITY DLA 2 SZT. [kg]				61.52

WYKAZ STALI						
POZYCJA	OZNACZENIE	ILOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ		CIĘŻAR	
			1 sztuki [mm]	razem [m]	jednostkowy [kg/m]	całkowity [kg]
2	C80	1	1280	1.28	8.64	11.06
3	plaskownik 100x5	2	100	0.20	3.93	0.79
6	L 70x70x6	2	100	0.20	6.38	1.28
5	plaskownik 100x8	2	350	0.70	6.28	4.40
ciężar [kg]						17.52
ciężar dla 2 szt. [kg]						35.03

STAŁ PROFILOWA S235JR
ŚRUBY KLASY 4.8
DLA PRĘTÓW WIERCIĆ OTWORY Ø22

KONZBUD		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD inż. Zbigniew Konopka	
37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23		tel./fax: 15 8448440 e-mail: biuro@konzbud.pl	
Objekt: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. JANA CHRZCIECIELA W POTOKU GÓRNYM			
Adres: 23-423 POTOK GÓRNY 317 DZ. NR EWD. 3099			
Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. JANA CHRZCIECIELA W POTOKU GÓRNYM 23-423 POTOK GÓRNY 317			
Branża: BUDOWLANA		Stadium projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
Projekt NR 07/03/2023		Nazwa rysunku ŚCIĄG K-1	
mgr inż. Wojciech Bolicki/PDK/0036/PWOK/14		Nr. upraw. Podpis Data 01.2023	
spec. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń		Nr Rys. 7	
inż. Zbigniew Konopka/33,46/Tbg/78		01.2023	
spec. konstr. bez ograniczeń, architektoniczno w ograniczonym zakresie			
Zastrzeżenie: Wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części kopiowany, udostępniany lub oddawany w inny sposób bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli.			

Podane wymiary służą do celów poglądowych,
Długości elementów i rozstaw otworów ustalić po obsadzeniu prętów.