



WYKAZ DRZWI

SKALA 1:50

Uszczegółowienie drzwi



Uszczegółowienie drzwi



Fot.1 Istniejące drzwi główne



Fot.2 Istniejące drzwi boczne

Portal do renowacji - rysunek poglądowy



WYKAZ DRZWI					
RODZAJ STOLARKI		DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE			
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D2	
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]	S	220		90	
	H	300		200	
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	WG TYPU	-	1	1	2
	RAZEM	1		3	
UWAGI		Drzwi drewniane, ocieplone, U _{max} ≤1,3 W/m²K. Nowe drzwi powinny powtarzać rysunek drzwi istniejących zgodnie z fot.1.		Drzwi drewniane, ocieplone, U _{max} ≤1,3 W/m²K. Nowe drzwi powinny powtarzać rysunek drzwi istniejących zgodnie z fot.2.	

kanty listwy domykowej sfazować


Uwaga:

Podane wymiary służą tylko do celów poglądowych.
Przed wykonaniem stolarki należy sprawdzić
otwory na budowie, uwzględnić montaż
i historyczną charakterystykę budynku.

Uwaga:

Zawiasy i klamki wykonać jako elementy kute,
Drzwi malować na kolor ciemny brąz.

Formę klamek uzgodnić z Przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie (delegatura Zamość)

		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD inż. Zbigniew Konopka	
37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23		tel/fax:15 8448440 e-mail:biuro@konzbud.pl	
Objekt: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. JANA CHRZCIGIELA W POTOKU GÓRNYM			
Adres: 23-423 POTOK GÓRNY 317 DZ. NR EWID. 3099			
Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOŁICKA PW. ŚW. JANA CHRZCIGIELA W POTOKU GÓRNYM 23-423 POTOK GÓRNY 317			
Bransz: BUDOWLANA		Stadium projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
Projekt NR 07/03/2023	Nazwa rysunku WYKAZ DRZWI	Skala: 1:100	
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko mgr inż. Wojciech Balicki	Nr. upraw. Podpis PK/0036/PWOK/14	01.2023
	spec. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń		
SPRAWDZIŁ	inż. Zbigniew Konopka	33.46/Tbg/78	01.2023
	spec. konstr. bez ograniczeń, architektura w ograniczonym zakresie		
Zastrzeżenie: Wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, kopiowany lub oddany do druku bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli			