




ŚCIAĞ K-5 szt.1
1:20



Przekrój A-A 1:20



Przekrój B-B 1:20



WYKAZ ŚRUB wg PN-EN ISO 4014				
POZYCJA	OZNACZENIE	SZT.	CIĘŻAR 1 szt.	CIĘŻAR CAŁK. [kg]
1	pręt M20x6950	1	17,16	17.16
	NAKRĘTKA M20	2	0,0640	0.13
	PODKŁADKA M20	2	0,0160	0.03
CIĘŻAR CAŁKOWITY [kg]				17.32

WYKAZ STALI						
POZYCJA	OZNACZENIE	ILOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ		CIĘŻAR	
			1 sztuki [mm]	razem [m]	jednostkowy [kg/m]	całkowity [kg]
2	płaskownik 100x5	2	100	0.20	3.93	0.79
ciężar [kg]						0.79

STAŁ PROFILOWA S235JR

ŚRUBY KLASY 4.8

DLA PRĘTÓW WIERCIĆ OTWORY Ø22

Podane wymiary służą do celów poglądowych,
Długości elementów i rozstaw otworów ustalić po obsadzeniu prętów.



ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH

KONZBUD

inż. Zbigniew Konopka

37-464 Stalowa Wola tel./fax: 15 8448440

ul. Żurawia 23 e-mail: biuro@konzbud.pl

Obiekt: KOŚCIOŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. JANA CHRZCIELA
W POTOKU GÓRNYM

Adres: 23-423 POTOK GÓRNY 317
DZ. NR EWID. 3099

Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCIELA W POTOKU GÓRNYM
23-423 POTOK GÓRNY 317

Branda: BUDOWLANA Stadium projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projekt NR 07/03/2023	Nazwa rysunku ŚCIAĞ K-5	Skala: 1:20	
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko mgr inż. Wojciech Balicki	Nr. upraw. POK/0036/PWOK/14	Podpis Data 01.2023
	spec. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń		
SPRAWDZIŁ	inż. Zbigniew Konopka	33,46/Tbg/78	01.2023
spec. konstr. bez ograniczeń, architektoniczna w ograniczonym zakresie			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerabowany, kopiowany lub oddawany komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli.