



Gmina Secemin

ul. Struga 2, 29-145 Secemin
Tel. (034)35-56-017
Fax. (034)39-06-860
Woj. Świętokrzyskie

RG.271.12.2022.EW

Secemin, dn. 15.07.2022 r.

Drodzy Wykonawcy

W dniu 13 lipca 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynął do Zamawiającego wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn. *Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalni ścieków w miejscowości Międzylesie*. Zamawiający przygotował odpowiedź na zadane pytania, a mianowicie :

Pytanie 1:

Proszę o podanie parametrów (Q i H) jakie mają spełniać pompy w pompowni Pm1.

Odpowiedź 1:

Rzeczywisty punkt pracy dobranej pompy:

Wydatek pompy Q_{P1} 1,80 l/s

Wysokość podnoszenia pompy H_P 5,80 m

Pytanie 2:

Proszę o podanie, czy wylaz wykonany z żeliwa D400 w pompowni Pm1 zostanie uznany za równoważny w stosunku do zapisanego w Opisie technicznym wylazu przejezdny ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że wylaz przejazdowy na przepompowni Pm-1 musi zostać wykonany ze stali nierdzewnej. Wylaz wykonany z żeliwa D400 nie zostanie uznany za równoważny.