



Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1. **Pytanie:** Proszę o wskazanie w której części kosztorysu sanitarnej czy budowlanej należy uwzględnić ceny takich materiałów jak: zlewozmywaki, baterie zlewozmywakowe, okap wentylacyjny, wyciągowy - materiały te powtarzają się w obu kosztorysach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien opracować kosztorys ofertowy zgodnie z przedmiarami robót. Jeśli jakieś elementy powtarzają się w kilku przedmiarach robót, to należy je uwzględnić z każdego przedmiaru robót. Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ i projektem umowy wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy, a to oznacza, że jeśli niektóre elementy z oferty okażą się zbędne, to wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu zgodnie z przedstawioną ofertą.

2. **Pytanie:** Czy urządzenia określone symbolami - MB_025, MB_024, MB_026 (rys. 07- RZUT ARANŻACJI) należy ująć w kosztorysie, jeżeli tak to proszę o podanie opisu oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ w pliku 07_SECEMIN_PW_RZUT ARANŻACJA (będącym częścią Tomu 01B PW Kubatura) została źle sformatowana tabela, co skutkowało pominięciem 3 elementów wyposażenia. Elementy te są zawarte w poprawionym załączniku do projektu wykonawczego, który załączam do niniejszej odpowiedzi. Zamawiający informuje, że w/w urządzenia zawarte są w przedmiarze robót „Przedmiar robót - Architektura, konstrukcja, wyposażenie” w pozycjach nr 179, 185 i 188.



3. **Pytanie:** Witam , proszę o podanie zestawienia drewna dot. więźby dachowej. Wg."06_PW_K_003" jest szczegół prefabrykowany kratownicy jednak brak zestawienia drewna.(ilość m³ krokwi, płatki, mieczy , wieszaków itp.) Ponadto "10_SECEMIN_PW_PRZEKROJE" jest sprzeczny z rzutem "09_SECEMIN_PW_RZUT DACH" oraz " 06_PW_K_003".

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że konstrukcja dachu jest wykonana w technologii prefabrykowanych dźwigarów. Przekroje poszczególnych elementów wiązarów, ich ilość i wzajemny układ są uzależnione od producenta, użytej klasy drewna i dokonanej przez niego optymalizacji. Stąd ostateczna ilość m³ drewna będzie znana po wykonaniu projektu warsztatowego więźby dachowej. Zamawiający uważa, że nie ma sprzeczności przekroju budynku pn. "10_SECEMIN_PW_PRZEKROJE" z rzutem dachu pn. "09_SECEMIN_PW_RZUT DACH" oraz z rzutem więźby dachowej pn. " 06_PW_K_003". Prosimy o wykazanie (udowodnienie) tej sprzeczności.

Przewodniczący
Stałej Komisji Przetargowej
Daniel Marczak