

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 POBUDOWA					
1	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 12 cm	m ²		
d.1	0113-05	Krotność = 1.2 580*3.2	m ²	1856.000	
				RAZEM	1856.000
2 NAWIERZCHNIA					
2	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną w ilość ś. 100 kg/ m2	t		
d.2	0108-02	(580*3.1)*0.1	t	179.800	
				RAZEM	179.800
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-01	580*3.0	m ²	1740.000	
				RAZEM	1740.000
3 POBOCZA					
4	KNNR 6	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym obustronnie szer. 0,5 m gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-06	580*0.5*2	m ²	580.000	
				RAZEM	580.000

KIEROWNIK BUDOWY
 Bogdan Mędrala
 upr. nr SWR/0084, OHOD/04