

PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „REMONT DROGI GMINNEJ NR 375005T MARCHOCICE - ROPOCICE
na działkach nr ewid. 1199 -obręb 0010 Marchocice i nr 195/2 obręb 0014 Wałkonowy Dolne w Gminie SECEMIN

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.	STWiORB D-01.01.01.03	45230 000-9	Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej oraz przebiegu trasy drogi Marchocice-Ropocice w gminie Secemin od km 0+000 do km 2+144,19	km	2,14419
2.	STWiORB D-04.03.01.03	45230 000-9	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego mechanicznie oraz ręcznie na krawędziach drogi (szer. Po 0,25 m) 2144 m*0,25 m*2	m ²	1 072,00
II. PODBUDOWA DROGI					
3.	STWiORB D-04.08.01.11	45230 000-9	Wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego betonem asfaltowym AC 11W, średnia grubość wyrównania 3 cm od km 0+000 do km 2+144,19 2144,19m*5,10m*0,075 Mg/m ²	Mg	820,15
III. NAWIERZCHNIA DROGI					
4.	STWiORB D-05.03.05.21	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) o grubości 4 cm od km 0+000 do km 2+144,19 2144,19m*5,04m =10806,72m ²	m ²	10 806,72
IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5.	STWiORB D-06.03.02.12	45233 000-9	Ścinanie zawyżonych poboczy - grubość warstwy ścinanej mechanicznie do 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład od km 0+000 do km 2+144,19 obustronnie 2144,19m*0,75m*2	m ²	3 216,29
V. UTWARDZONE POBOCZA					
6.	STWiORB D-05.02.01.01	45233 000-9	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicz. o grub. 7 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - mieszanka optymalna 0/31,5 mm), w zakres wykonania poboczy wchodzi ewentualne uzupełnienie poboczy z pozyskanego gruntu od km 0+000 do km 2+144,19 2144,19 m*0,75 m*2	m ²	3216,29
VI. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
7.	STWiORB D-07.02.01.01	45233 000-9	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami oraz przymocowaniem znaków średnich typ A (folia odblaskowa II generacji) znaki A-7 2 szt.	szt.	2,0
VII. INNE ROBOTY					
8.	STWiORB D-03.06.01.41	45230 000-9	Regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej - nadbudowa wykonana betonem od km 0+000 do km 1+320	szt.	40,00
9.	STWiORB D-01.01.01.03	45230 000-9	Inwentaryzacja powykonawcza drogi gminnej nr 375005T i przebiegu trasy drogi Marchocice-Ropocice w gminie Secemin od km 0+000 do km 2+144,19	km	2,14419