

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń biurowych parteru w budynku Urzędu Gminy w  
Seceminie PARTER  
ADRES INWESTYCJI: 29-145 SECEMIN  
NAZWA INWESTORA: GMINA SECEMIN  
ADRES INWESTORA: UL. STRUGA 3, 29-145 SECEMIN  
BRANŻE: ARCHITEKTONICZNA  
OPRACOWAŁ  
ADAM PRZEPIÓRA  
DATA OPRACOWANIA: 11.2019

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNNR 3 0301-02	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej.	m3		
		0,74 * 0,2 * 2	m3	0,296	
				RAZEM	0,296
3	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		55,55	m2	55,550	
				RAZEM	55,550
4	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko gr.20 mm - pod wykładzinę Tarkett.	m2		
		55,55	m2	55,550	
				RAZEM	55,550
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "Atlas Uni Grunt" - powierzchnie poziome pom mokre.	m2		
		55,55	m2	55,550	
				RAZEM	55,550
6	KNR 2-02 1115-05	Warstwy wygładzające z masy z gipsu wolnowiążącego gr.1-3mm pod wykładziny podłóg.z tworzyw sztucznych - Tarkett.	m2		
		55,55	m2	55,550	
				RAZEM	55,550
7	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych - Tarkett.	m2		
		55,55	m2	55,550	
				RAZEM	55,550
8	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych - Tarkett.	m2		
		55,55	m2	55,550	
				RAZEM	55,550
9	KNR 2-02 1113-06	Osadzenie listew przyściennych przy posadzkach z tworzywa sztucznego - Tarkett.	m		
		72,5	m	72,500	
				RAZEM	72,500
10	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych dla drzwi wewnętrznych.	m2		
		5 * 0,9	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
11	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewn. pełnych fabrycznie wykończonych. (D4)	m2		
		5 * 0,9	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
12	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewn. oszklonych fabrycznie wykończonych. (D2, D3)	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
13	KNNR 7 0206-02	Zakup i montaż nadproża z ceownika stalowego [-120 o masie elementu do 20 kg	t		
		0,020 * 1,03 * 1,018 * 5	t	0,105	
				RAZEM	0,105
14	KNR 7-28 0104-01	Analogia.Osadzenie śrub mocujących nadproże stalowe w ścianie o głęb. do 40 cm - zestaw 4 śrub M-16 kl.8.8.	zst.ś r.		
		20	zst.ś r.	20,000	
				RAZEM	20,000
15	KNR 2-02 1215-01	Osadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach o pow. elem.do 0.1m2 o wym:14x14 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową - (na czas malowania pomieszczeń)	m2		
		55,55	m2	55,550	
				RAZEM	55,550
17	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylową 2-krotnie bez gruntowania - sufity.	m2		
		55,55	m2	55,550	
				RAZEM	55,550
18	KNR 19-01 0705-02	Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych	m2		
		217,5	m2	217,500	
				RAZEM	217,500
19	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylową 2-krotnie bez gruntowania - ściany i ościeża.	m2		
		72,5 * 3	m2	217,500	
				RAZEM	217,500
20	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa oslonowa	m2		
		11,7	m2	11,700	
				RAZEM	11,700

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
	Kosztorys netto								
	VAT 23%								
	Kosztorys brutto								

Słownie: