

**PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „REMONT DROGI GMINNEJ NR 375002T SECEMIN -  
ZWLECZA - KLUCZYCE od km 2+864 do km 4+454**

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
			<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.	STWiORB D-01.01.01.12	45230 000-9	Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej oraz przebiegu trasy drogi Secemin - Zwlecza - Kluczyce od km 2+864 do km 4+454	km	1,59000
2.	STWiORB D-04.03.01.11	45230 000-9	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego mechanicznie oraz ręcznie na krawędziach drogi (szer. Po 0,25 m) 1590 m*0,25 m*2	m <sup>2</sup>	795,00
			<b>II. PODBUDOWA DROGI</b>		
3.	STWiORB D-04.08.01.11	45230 000-9	Wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego betonem asfaltowym AC 11W, średnia grubość wyrównania 4 cm od km 2+864 do km 3+354 i od km 3+854 do km 4+454 (600m+490)*5,10m*0,05 Mg/m <sup>2</sup>	Mg	555,90
4.	STWiORB D-04.08.01.11	45230 000-9	Wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego betonem asfaltowym AC 11W, średnia grubość wyrównania 2 cm od km 3+354 do km 3+854 500m*5,10m*0,05 Mg/m <sup>2</sup>	Mg	127,50
5.	STWiORB D-05.03.26.12	45230 000-9	Rozłożenie geosiatki wzmacniającej na całej powierzchni nawierzchni asfaltowej o wytrzymałości powyżej 80 kN/m od km 3+354 do km 3+854 500m*5,0m	m <sup>2</sup>	2 500,00
6.	STWiORB D-04.08.01.11	45230 000-9	Wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego betonem asfaltowym AC 11W, średnia grubość wyrównania 2 cm od km 3+354 do km 3+854 500m*5,10m*0,05 Mg/m <sup>2</sup>	Mg	127,50
			<b>III. NAWIERZCHNIA DROGI</b>		
7.	STWiORB D-05.03.05.21	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S ) o grubości 4 cm od km 2+864 do km 4+454 1590,00m*5,04m=8013,60m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8 013,60
			<b>IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
8.	STWiORB D-06.03.02.12	45233 000-9	Ścinanie zawyżonych poboczy - grubość warstwy ścinanej mechanicznie do 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład od km 2+864 do km 4+454 obustronnie 1590,00m*0,75m*2	m <sup>2</sup>	2 385,00
			<b>V. UTWARDZONE POBOCZA</b>		
9.	STWiORB D-05.02.01.21	45233 000-9	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicz. o grub. 8 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - mieszanka optymalna 0/31,5 mm), w zakres wykonania poboczy wchodzi ewentualne uzupełnienie poboczy z pozyskanego gruntu od km 2+864 do km 4+454 1590,00 m*0,75 m*2	m <sup>2</sup>	2 385,00
			<b>VI. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
10.	STWiORB D-07.02.01.41 D-07.02.01.44	45233 000-9	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami oraz przymocowaniem znaków średnich typ A (folia odbłaskowa II generacji) znak A-7 2 szt.	szt.	2,0

PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „REMONT DROGI GMINNEJ NR 375002T SECEMIN -  
ZWLECZA - KLUCZYCE od km 2+864 do km 4+454

Lp	POZ. STWIORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
			<b>VII. INNE ROBOTY</b>		
11.	STWiORB D-01.01.01.12	45230 000-9	Inwentaryzacja powykonawcza drogi gminnej nr 375002T i SECEMIN - ZWLECZA - KLUCZYCE w gminie Secemin od km 2+864 do km 4+454	km	1,59000