

KOSZTORYS OFERTOWY DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „**REMONT DROGI GMINNEJ NR 375002T SECEMIN -  
ZWLECZA - KLUCZYCE** od km 2+864 do km 4+454

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.	STWiORB D-01.01.01.12	45230 000-9	Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej oraz przebiegu trasy drogi nr 375002T Secemin - Zwlecza - Kluczyce	km	1,59000		
2.	STWiORB D-04.03.01.11	45230 000-9	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego mechanicznie oraz ręcznie	m <sup>2</sup>	795,00		
			<b>II. PODBUDOWA DROGI</b>				
3.	STWiORB D-04.08.01.10	45230 000-9	Wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego betonem asfaltowym AC 8W, średnia grubość wyrównania 4 cm	Mg	555,90		
4.	STWiORB D-04.08.01.10	45230 000-9	Wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego betonem asfaltowym AC 8W, średnia grubość wyrównania 2 cm	Mg	127,50		
5.	STWiORB D-05.03.26.12	45230 000-9	Rozłożenie geosiatki wzmacniającej na całej powierzchni nawierzchni asfaltowej o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m <sup>2</sup>	2 500,00		
6.	STWiORB D-04.08.01.10	45230 000-9	Wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego betonem asfaltowym AC 8W, średnia grubość wyrównania 2 cm	Mg	127,50		
			<b>III. NAWIERZCHNIA DROGI</b>				
7.	STWiORB D-05.03.05.21	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 5S dla ruchu KR 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	8 013,60		
			<b>IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
8.	STWiORB D-06.03.02.12	45233 000-9	Ścinanie zawyżonych poboczy - grubość warstwy ści- nanej mechanicznie do 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m <sup>2</sup>	2 385,00		
			<b>V. UTWARDZONE POBOCZA</b>				
9.	STWiORB D-05.02.01.21	45233 000-9	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości 8 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - 0/31,5 mm)	m <sup>2</sup>	2 385,00		
			<b>VI. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
10.	STWiORB D-07.02.01.41 D-07.02.01.44	45233 000-9	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm, z wy- konaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami oraz przymocowaniem znaków średnich typ A (folia odblaskowa II generacji)	szt.	2,0		
			<b>VII. INNE ROBOTY</b>				
11.	STWiORB D-01.01.01.12	45230 000-9	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza drogi gminnej nr 375002T Secemin - Kluczyce	km	1,59000		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>							
<b>PODATEK VAT ( 23%)</b>							
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>							