

## Remont pokrycia dachowego kościoła pw Matki Różańcowej w Rogoźnicy\_06.2023

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej	m <sup>2</sup>		
d.1	0529-01				
		Połąc wschodnia 9*10.5*2	m <sup>2</sup>	189.000	
		Połąc zachodnia 9*10.5*2	m <sup>2</sup>	189.000	
		Połąc północna 8.4*10.5*2	m <sup>2</sup>	176.400	
		Połąc południowa 13.5*10.5*2	m <sup>2</sup>	283.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>837.900</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy	m		
d.1	0507-05				
		Kalenica północ-południe + kalenica wschód-zachód 27.2+22.15	m	49.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.350</b>
3	KNR 19-01	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85 %	m <sup>2</sup>		
d.1	0425-01				
		Przyjęto 10% łat do wymiany ze względu na ich korozję, zwichrzenia itp. poz.1*0.1	m <sup>2</sup>	83.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.790</b>
<b>2</b>	<b>ZABEZPIECZENIE WIĘZBY DACHOWEJ, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO</b>				
4	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.2	0412-02				
		10.5*4	m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
5	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc.	m <sup>2</sup>		
d.2	0410-03				
		83.79	m <sup>2</sup>	83.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.790</b>
6	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat	m <sup>2</sup>		
d.2	0517-02				
	analogia	83.79	m <sup>2</sup>	83.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.790</b>
7	KNR 19-01-	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
d.2	0647-04				
		poz.1	m <sup>2</sup>	837.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>837.900</b>
8	KNR-W 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
d.2	0631-01				
		poz.7	m <sup>2</sup>	837.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>837.900</b>
9	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-04				
		poz.1	m <sup>2</sup>	837.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>837.900</b>
10	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
d.2	0517-04				
		poz.2	m	49.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.350</b>
11	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
d.2	0507-02				
		0.6*10.5*4	m <sup>2</sup>	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
12	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m <rusztowania wewnętrzne pod połacią>	m <sup>2</sup>		
d.2	1610-01				
		(8*10)*4	m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
13	NNRNKB	(z.V) Rusztowania wewn.rurowe jednopomost.do robót wyk.na sufitach (rusztow.do 9 m) - dod.za transp.pionowy ponad pierwszą kondygnację	m* 100m <sup>2</sup> rz		
d.2	202 1605a-04				
		Wciągnięcie elementów pod połac dachową (2 komplety o powierzchni 80 m2)			
		1.6	m* 100m <sup>2</sup> rz	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>

Remont pokrycia dachowego kościoła pw Matki Różańcowej w Rogoźnicy\_06.2023

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2	NNRNKB 202 1605a- 08	(z.V) Rusztowania wewn.rurowe - dod.za transp.pionowy ponad pierwszą kondygnację - pomosty dod.do robót wyk.na ścianach przy rusztow.do 9 m  Wciągnięcie pomostów pod połać dachową przyjęto 3 poziomy o długości 10 mb  0.9*10*3	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   27.000	   27.000
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
15 d.2		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
<b>3 Rusztowania ochronne</b>					
16 d.3	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m <zabezpieczenie BHP>  13*(6+6)*2+13*(11+5.6)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  743.600	  743.600
				<b>RAZEM</b>	<b>743.600</b>
17 d.3		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
<b>4 Instalacja odgromowa- wymiana</b>					
18 d.4	KNR-W 4-03 0706-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta o przekroju 8 mm na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach na dachu płaskim pokrytym papą 52	m  m	  52.000	  52.000
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
19 d.4	KNR-W 4-03 0711-01	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu  8	szt.  szt.	  8.000	  8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
20 d.4	KNR-W 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką 60	szt.  szt.	  60.000	  60.000
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
21 d.4	KNR-W 4-03 0708-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym 27.5+22+11*8	m  m	  137.500	  137.500
				<b>RAZEM</b>	<b>137.500</b>
22 d.4	KNR-W 4-03 0711-05	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt  8	szt.  szt.	  8.000	  8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
23 d.4	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej  1	pomiar.  pomiar.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24 d.4	KNR-W 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania  7	pomiar.  pomiar.	  7.000	  7.000
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>5 Koszt składowania i utylizacji gruzu</b>					
25 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km poz.1*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  41.895	  41.895
				<b>RAZEM</b>	<b>41.895</b>
26 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 Przyjęto wywóz na składowisko odpadów w PSZOK Jawor poz.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  41.895	  41.895
				<b>RAZEM</b>	<b>41.895</b>
27 d.5	wycena indywidualna	Koszty składowania gruzu  Przyjęto 2t =1m3 poz.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  41.895	  41.895
				<b>RAZEM</b>	<b>41.895</b>
<b>6 Nadzór inwestorski i konserwatorski wraz z koordynacją projektu</b>					
28 d.6	analiza indywidualna	Nadzór inwestorski i konserwatorski  1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>