

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45212350-4 Budynek o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

NAZWA INWESTYCJI : Remont Kaplicy Rodziny Świeżawskich wraz z kryptą oraz gruntem pod budynkiem
ADRES INWESTYCJI : 24-204 Wojciechów, Wojciechów 113
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Teodora
ADRES INWESTORA : 24-204 Wojciechów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Fałdyga-Rożek nr upr. 740/Lb/88
(BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : Maj 2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kaplica wpisana do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego pod nr A/1606

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0201-01	Stemplowanie konstrukcji sklepienia Krypta 5,1	m ² m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
2	TZKNBK IV - 542	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie wapiennej Krypta 0,4	m ³ m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
3	KNP 01 0101-01.02	Ręczne przenoszenie elementów betonowych wraz z odgruzowaniem krypty 1,1	t t	1,100	
				RAZEM	1,100
4	KNR 4-01 0301-01	Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie 4,1	m ³ m ³	4,100	
				RAZEM	4,100
5	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Krypta 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 Krypta 10+48	m ² m ²	58,000	
				RAZEM	58,000
7	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm $((8,57+6,76)*2)+4,2)*0,3*1,9$	m ³ m ³	19,870	
				RAZEM	19,870
8	KNR 7-12 0101-01 9905-2 - oczyszczenie do kl. III po- wierzchni o III stopniu zniszczenia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons- trukcji pełnościennych stopnie zewnętrzne wraz ze spocznikiem, wraz z demontażem i ponownym montażem	m ² m ²	6,000	
		6		RAZEM	6,000
9	KNR 7-12 0111-01 9905-3 - oczyszczenie do kl. I/II/III powierzchni o III stopniu zniszczenia	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni C)	m ² m ²	9,500	
		9,5		RAZEM	9,500
10	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej $((1,2+1,79+1,2)*(0,6+0,86))*4,1$	m ³ m ³	25,081	
				RAZEM	25,081
11	KNR 4-01 0103-06	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV $((8,57+6,76)*2)+4,1)*1,00*4,0$	m ³ m ³	139,040	
				RAZEM	139,040
12	KNR 4-01 0107-04	Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szerokości do 2.5 m na głę- bokość 4 m $((8,57+6,76)*2)+4,2)*4,0$	m ² m ²	139,440	
				RAZEM	139,440
13	KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem 4	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 4-01 0101-11	Wykonanie i ustawienie rynny drewnianej do odprowadzenia wody 5,0*4	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
15	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 39	m ² m ²	39,000	
				RAZEM	39,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 4-01 0301-02	Wymiana ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie Mur fundamentowy wraz z cokołem 1,5	m ³ m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
17	KNR 4-01 0619-03	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych Mur fundamentowy wraz z cokołem (((8,75*2)+(6,76*2))*3,00)+(0,6*10*3,00)	m ² m ²	111,060	
				RAZEM	111,060
18	KNR-W 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miej- scu 111,24	m ² m ²	111,240	
				RAZEM	111,240
19	TZKNBK XV 0102-02	Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim zagruntowaniem mydłem - dwu- krotnie Cała krypta (4,2*4*2)+(((4,2+4,0)*2)*3,6)	m ² m ²	92,640	
				RAZEM	92,640
20	KNR AT-25 0105-05	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 77 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 2 razy ((8,5*2)+(10,1*2))*2	m m	74,400	
				RAZEM	74,400
21	KNNR-W 3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z pianki polistyrenowej XPS 40 mm z warstwą izolacji dwuskładnikowej 2K dwie warstwy gr. 4mm przy zasto- sowaniu środka systemowego gruntującego Suma warstw 4 111,24	m ² m ²	111,240	
				RAZEM	111,240
22	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV 139,04-5,7	m ³ m ³	133,340	
				RAZEM	133,340
23	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycz- nego Fundament pod schody zewnętrzne 5,7	m ³ m ³	5,700	
				RAZEM	5,700
24	KNR 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 5,7	m ³ m ³	5,700	
				RAZEM	5,700
25	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m ((8,5*2)+(10,1*2))*7	m ² m ²	260,400	
				RAZEM	260,400
26	KNR 4-01 0522-05 z.sz. 2.3. 9909-04 z.sz. 2.4. 9910-02	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej - po- wierzchnia do 100 m ² - nachylenie połaci ponad 60 do 85 % 90,8	m ² m ²	90,800	
				RAZEM	90,800
27	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny (4,20*2)+3,5	m m	11,900	
				RAZEM	11,900
29	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 2,5	m m	2,500	
				RAZEM	2,500
31	KNR 4-01 0414-05	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm w odstępach 90,8	m ² m ²	90,800	
				RAZEM	90,800
32	KNR 4-01 0616-07	Dwukrotne odrzybianie desek lub płyt metodą opryskania z przerwami - pow. odgrzyb.ponad 20 m ² 90,8	m ² m ²	90,800	
				RAZEM	90,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, balii i krawędziaków 90,8	m ² m ²	 90,800	 90,800
				RAZEM	90,800
34	KNR 4-01 0605-05 analogia	Wykonanie izolacji płytami styropianowymi gr.12 cm stropów od góry na sucho 6,79*8,57	m ² m ²	 58,190	 58,190
				RAZEM	58,190
35	wycena indywidualna	Wymiana drzwi wejściowych na dębowe wraz z zaświatem. Szyba 2x4,5mm P4 wg projektu 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
36	wycena indywidualna	Wymiana okien na dębowe. Szyba 2x4,5mm P4 wg projektu 6	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
37	KNR-W 2-02 1601-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m 5,45*3	m ² m ²	 16,350	 16,350
				RAZEM	16,350
38	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² Kaplica 5,9	m ² m ²	 5,900	 5,900
				RAZEM	5,900
39	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Kaplica 5,9	m ² m ²	 5,900	 5,900
				RAZEM	5,900
40	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Kaplica (2,79+4,2)*2*5,45	m ² m ²	 76,191	 76,191
				RAZEM	76,191
41	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach kaplica 5,45*1,3	m ² m ²	 7,085	 7,085
				RAZEM	7,085
42	TZKNBK XVI 4801-01	Obróbka do faktury krzesanej powierzchni surowej płaskiej o szerokości ponad 20 cm w marmurze wraz z uzupełnieniem płytek Kaplica posadzka 5,45	m ² m ²	 5,450	 5,450
				RAZEM	5,450
43	TZKNBK XVI 4901-03	Polerowana obróbka powierzchni płaskiej w marmurze 100	cm/m cm/m	 100,000	 100,000
				RAZEM	100,000
44	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec Krzyż i inne detale 1,5	m ² m ²	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
45	TZKNC N-K/ VI 5/2-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm ² . Piaskowiec. 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
46	TZKNBK XV 0108-01	Malowanie farbą szwedzką wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym 4,3	m ² m ²	 4,300	 4,300
				RAZEM	4,300
47	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 118,325	m ² m ²	 118,325	 118,325
				RAZEM	118,325
48	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 111,24+7,085	m ² m ²	 118,325	 118,325
				RAZEM	118,325
49	TZKNBK VIII 12-144	Profile ciągnięte wewnętrzne - szerokość w rozwinięciu do 10 cm 14,16	m m	 14,160	 14,160
				RAZEM	14,160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	TZKNBK VIII 12-146	Profile ciągnione wewnętrzne - szerokość w rozwinięciu do 20 cm 14,1	m		
			m	14,100	
				RAZEM	14,100
51	TZKNBK VIII 12-148	Profile ciągnione wewnętrzne - szerokość w rozwinięciu do 30 cm 11,3	m		
			m	11,300	
				RAZEM	11,300
52	TZKNBK VIII 04-126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym 14,6	m		
			m	14,600	
				RAZEM	14,600
53	TZKNBK VIII 01-01	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap. 6,7	m ²		
			m ²	6,700	
				RAZEM	6,700
54	TZKNBK VIII 01-05	Tynki boniowane o powierzchni do 1 m2 - zaprawa wapienna lub cem.-wap. 15,9	m ²		
			m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
55	TZKNBK VIII 01-08	Tynki boniowane o powierzchni do 5 m2 - zaprawa cementowa cokół ((11*2)+(7,5*2)*0,7)	m ²		
			m ²	32,500	
				RAZEM	32,500
56	TZKNBK VIII 01-01	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap. 9,9+15,9	m ²		
			m ²	25,800	
				RAZEM	25,800
57	TZKNBK IX 2507d analogia	Wieńce o rysunku średnio złożonym o śr. do 125 cm -naprawa 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR-W 2-02 1519-03 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc - wysokość ponad 5 do 10 m ((6,79*2)*9,20)+((8,57*2)*6,7)	m ²		
			m ²	239,774	
				RAZEM	239,774
59	TZKNBK XXII 0801-01 analogia	Ogrodzenie Balustrada ozdobna, słupki i pochwyty (elem. poziome) z żeliwa lanego wg istniejącego wzoru wraz z fundamentami 32	m		
			m	32,000	
				RAZEM	32,000
60	KNR-W 4-01 0109-14 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 11 km 0,4+(1,1*1,6)+(10*0,03)+25,081+(32*0,04)+3,3	m ³		
			m ³	32,121	
				RAZEM	32,121
61	kalk. własna	Demontaż istniejącego krzyża metalowego i montaż nowego kamiennego 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 2-01 0125-02 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przerzutem <opaska>54 <plac>45,40	m ²		
			m ² m ²	54,000 45,400	
				RAZEM	99,400
63	KNR 9-11 0101-04 analogia	Ułożenie agrowłókniny sposobem ręcznym poz.62	m ²		
			m ²	99,400	
				RAZEM	99,400
64	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.62	m ²		
			m ²	99,400	
				RAZEM	99,400
65	KNR 2-31 0202-03 0202-04	Nawierzchnia żwirowa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm poz.62	m ²		
			m ²	99,400	
				RAZEM	99,400